Przedszkole | Dzienny Dom Opieki Społecznej

Zestawienie powierzchni

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	PU [m²]
0.01	Hol wejściowy	posadzka kamienna	43,86
0.02	Komunikacja	posadzka kamienna	18,51
0.03	Kuchnia	terakota	21,98
0.04	Magazyn. nacyn.	terakota	3,89
0.05	Myrnia warzyw i owo. zb.	terakota	14,03
0.06	Komunikacja	posadzka kamienna	15,05
0.07	Pom. gospodarcze	gres	4,8
0.08	Toaleta dziecięca	gres	12,25
0.09	WC personelu 1	terakota	1,45
0.10	Pom. socjalne	terakota	4,80
0.11	Sala zajęciowa 1	parkiet	62,17
0.12	Sala zajęciowa 2	parkiet	44,91
0.13	Pokój wypoczynku	parkiet	30,71
0.14	Pokój 2 – pobyt dzienny	parkiet	31,75
0.16	Pokój 1 – pobyt dzienny	parkiet	27,62
0.17	Gabinet specjalistyczny	parkiet	17,53
0.20	Komunikacja	posadzka kamienna	37,49
0.24	Pom. pomocnicze	gres	3,09
0.26	WC personelu 2	gres	1,80
0.27	WC inw.-sensoryczny	gres	8,38
0.28	WC sensoryczny	gres	5,01
0.32	Pom. socjalne	terakota	11,26
0.33	Sala zajęciowa 3	parkiet	51,93
		RAZEM	475,1

LEGENDA:

- ściana działowa – nowe
- ściana wyburzone
- ściana konstrukcyjna
- ściana działowa
- elementy zdobnicze
- brak pomieru
- gruzy
- rzędna wysokościowa na wierzchu wykończonej stropu względem poziomu posadzki parteru przy wejściu głównym
- rzędna wysokościowa otworu okiennego względem wierzchu wykończonej podłogi
- rzędna wysokościowa cokołu względem wierzchu wykończonej podłogi
- rzędna wysokościowa otworu względem wierzchu wykończonej podłogi
- rzędna poziomu nadproża względem wierzchu wykończonej podłogi
- rzędna OSI kolebki mierzona względem wierzchu wykończonej podłogi
- rzędna SPODU kolebki mierzona względem wierzchu wykończonej podłogi
- wysokość pomieszczenia mierzona od poziomu wierzchu wykończonej posadzki do poziomu stropu
- okienny miejsko/wiejskie/zwodzonowe w posadzkach
- hydrant wewnętrzny
- instalacja elektryczna
- bloy przekroju
- osie konstrukcyjne
- wejście do budynku
- wejście do budynku poniżej poziomu terenu
- grzejnik
- krokiew
- kratka wentylacyjna

UWAGI !

- niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie pomiarów własnych
- w przypadku stwierdzenia braku wymiarów, wymiarowanie nie należy interpretować
- do budynku demolowe na podstawie rzt ścian piwnicy
- rzędne wysokościowe mierzone od poziomu posadzki
- strefa głównego wejścia do budynku
- wszelkie braki w pomiarach są spowodowane niemożliwością dostępu

projektował:	mgr inż. arch Janusz Szymanek	podpis:
sprawdził:	mgr inż. arch Michał Dziwenka	podpis:
data: 06.2019	adres inwestycji: Snopków 102, gm. Jabłonka woj. m. Nr 13, powiat. nowo. sądecki	nr tab.
skala: 1:50	nazwa rysunku: RZUT PARTERU	